

## Lägga ut räls

Bilderna är tagna i december 2019 när de tillfälliga spåren lades ut. Snart påbörjas utläggningen av rälsen till de fyra spåren och sannolikt görs det då på samma sätt.



A. Ett rälsbundet fordon har en vagn efter sig med sliprar. Verktøget hämtar tre sliprar åt gången.



B. Hytten vrids 180 grader. Huvudet vrider slipparna så att de kommer parallellt med rälsen. Slipparna förs ner så att de kommer under rälsen som är lyft.



C. Slipparna vänds 90 grader.



D. På varje sida finns tre klaffar under delarna som är märkta med en svart prick. Klaffarna förs ner och pressar rälsspiken över underkanten på rälsen som då låses fast mot slipparna.